



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE DISPÊNSA DE LICITAÇÃO	OBJETO LETREIRO HÍPICA E FLOREIRAS AVENIDA JOSÉ GELAIN				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOSSA SRª DA SAÚDE E AV. JOSÉ GELAIN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LETREIRO HÍPICA E FLOREIRAS AVENIDA JOSÉ GELAIN				
DATA BASE fev-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE LETREIRO + FLOREIRAS + ABRIGO + ILUMINAÇÃO	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LETREIRO + FLOREIRAS + ABRIGO + ILUMINAÇÃO									53.056,80
1. LOTE 01 - LETREIRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)									22.080,00
1.1.	LICITACON	L012024	LETREIRO COM LETRAS CAIXA EM ACM NA COR BRANCA E LATERAIS EM ACM COM PINTURA AUTOMOTIVA PU EM 4 TONALIDADES DISTINTAS + CORAÇÃO EM ACM COM PINTURA AUTOMOTIVA PU NA COR LARANJA, ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA METÁLICA E DIMENSÕES CONFORME PROJETO.	UN	1,00	22.080,00	BDI 2	22.080,00	22.080,00
2. LOTE 02 - ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)									5.790,00
2.1.	LICITACON	L022024	ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS COM ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL 1½", ESPESSURA 2mm, COM TRAVESSA UNIFICANDO A PEÇA EM TUBO 20x30x2mm E TUBO 7/8"x2mm, REVESTIDA EM CHAPA DE POLICARBONATO. LATERAIS EM CHAPA DE AÇO CONTENDO: UM BANCO EM TUBO 7/8" E ESPESSURA 2mm. SOLDAGEM EM MIG ELETRÔNICA. MEDIDAS: 3,00mx2,20mx0,80m. TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	UN	1,00	5.790,00	BDI 2	5.790,00	5.790,00
3. LOTE 03 - PISO DRENANTE E FLOREIRAS (FORNECIMENTO, INCLUSO ENTREGA)									22.737,72
3.1.	LICITACON	L032024	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DENTADO E VAZADO, DIMENSÕES 38,5x20x25 CM, COR CINZA NATURAL.	UN	35,00	25,92	BDI 2	25,92	907,20
3.2.	LICITACON	L042024	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DENTADO E VAZADO, DIMENSÕES 64x54x25 CM, COR CINZA NATURAL.	UN	300,00	64,60	BDI 2	64,60	19.380,00
3.3.	SINAPI-I	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 10 KN/M	M2	26,15	9,60	BDI 2	9,60	251,04
3.4.	SINAPI-I	40671	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL	M2	26,15	84,11	BDI 2	84,11	2.199,48
4. LOTE 04 - ILUMINAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)									2.449,08
4.1.	LICITACON	L052024	REFLETOR RETANGULAR EXTERNO SMART LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	172,15	BDI 1	216,20	1.081,00
4.2.	SINAPI-I	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1,00	22,75	BDI 1	28,57	28,57
4.3.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	40,63	BDI 1	51,03	51,03
4.4.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	48,75	BDI 1	61,23	306,15
4.5.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	15,00	7,69	BDI 1	9,66	144,90
4.6.	SINAPI-I	39259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	30,00	11,84	BDI 1	14,87	446,10
4.7.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	6,00	26,94	BDI 1	33,83	202,98
4.8.	SINAPI-I	1884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	5,16	BDI 1	6,48	19,44
4.9.	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	2,06	BDI 1	2,59	10,36
4.10.	SINAPI-I	40401	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	M	35,00	3,61	BDI 1	4,53	158,55

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO OURO/RS
Local
11 de abril de 2024
Data

Nome: MONICA RAFAELA STANGUERLIN
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 1737545