



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - Reprogramado

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
-	-	-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	PINTURA DA QUADRA E ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTO VANZ				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		SÃO JOSÉ DO OURO / RS	AVENIDA ANTÔNIO FINCO	GINÁSIO DE ESPORTES SANTO VANZ				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-24	Sim	Porto Alegre / RS	PINTURA DA QUADRA E ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTO VANZ	26,37%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PINTURA DA QUADRA E ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTO VANZ									25.001,02
1.			PINTURA						25.001,02
1.1.			QUADRA						14.042,88
1.1.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	607,73	2,00	BDI 1	2,53	1.537,56
1.1.2.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	607,73	14,90	BDI 1	18,83	11.443,56
1.1.3.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	84,00	10,00	BDI 1	12,64	1.061,76
1.2.			ARQUIBANCADAS						9.605,83
1.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	468,12	3,41	BDI 1	4,31	2.017,60
1.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	468,12	12,83	BDI 1	16,21	7.588,23
1.3.			PORTA PRINCIPAL E ITENS METÁLICOS INTERNOS À QUADRA						1.352,31
1.3.1.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	23,65	45,25	BDI 1	57,18	1.352,31

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO OURO / RS  
Local  
18 de abril de 2024  
Data

Nome: MONICA RAFAELA STANGUERLIN  
Título: ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/CAU 1737545