




PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE			OBJETO				
PROPONENTE / TOMADOR VILMAR DE BIASI				MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO OURO / RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO VILA HÍPICA - BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE			APELIDO DO EMPREENDIMENTO REATIVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL				
DATA BASE mai-25	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA HÍPICA						BDI 1 20,34%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Frente de Obra																		
				Unica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA HÍPICA																						
1.	DRENAGEM - ESPINHA DE PEIXE																					
1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,64	2,64																		
1.2.	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	829,44	829,44																		
1.3.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	1,00																		
1.4.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	1,00																		
1.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	83,90	83,90																		

SÃO JOSÉ DO OURO / RS

Local

04 de julho de 2025

Data

Nome: LUÍS GUSTAVO DOS SANTOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 209452-1

ART/RRT: 13874690