

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
Proponente: Município de São José do Ouro Localidade: Praça Antônio Bós Filho Modalidade: Empreitada Global Objeto: Execução das instalações do projeto de prevenção e proteção contra incêndio (PPCI)			
Item	Fonte	Descrição	Preço Total
1	Cotação	Reserva técnica de incêndio RTI - Fornecimento e instalação de 1 caixa de água sendo uma de 15 mil litros produzida em fibra de vidro, com alimentação em tubulação de pvc 20mm boia de controle de nível manual e registro de fechamento, ligada a rede de água potável mais próxima.	R\$ 10.248,80
2	Cotação	Hidrante - Fornecimento e instalação de 3 metros de tubulação em pvc 75mm para saída da caixa de água e sucção das motobombas, com registros de fechamento nas caixas e motobombas, adaptadores, tees, uniões e cotovelos em pvc 60mm. - Fornecimento e instalação de rede elétrica, com caixa de proteção ip65 e disjuntor trifásico 32a independente no poste de medição, 25 metros de cabeamento 4x6mm conduzido por eletroduto galvanizado 1 polegada ao longo dos 25 metros até a chegada na casa de motobombas do sistema de hidrantes. - Fornecimento e instalação de painel de acionamento manual/automático para as motobombas, com led indicação ligado, disjuntores e relés de proteção e sirene áudio visual individual de aviso sistema ligado. - Fornecimento e instalação de cavalete de pressurização com 1 motobomba jockey de 1,5v 380v 100l/min 55mca e 1 motobomba principal alta vazão 3cv 380v 40mca, controlado por pressostatos de independentes, manômetro 0 a 10 bar e válvulas de retenção e fechamento para manter a rede pressurizada. - Fornecimento e instalação de 65 Metros de tubulação de hidrante 2 1/2 polegadas, galvanizada, com pintura na cor vermelha. - Fornecimento e instalação de 2 ponto de hidrante tipo 3, completo com abrigo 90x60x30 sobrepor vermelho, 1 registro globo 2 ½ polegada pn16, mangueira 1 1/2 polegada com 30 metros de comprimento com adaptador e esguicho acoplado. - Fornecimento e instalação de registro de recalque acesso bombeiros, composto por registro globo 2 ½ polegadas, adaptador 2 ½ e válvula de retenção, com placa de sinalização registro recalque. - Fornecimento e instalação de 15 cotovelos ranhurados de 2 polegadas. - Fornecimento e instalação de 2 tee's ranhurados 2 polegadas. - Fornecimento e instalação de 42 acoplamentos ranhurados 2 polegadas. - Fornecimento e instalação de 2 adaptador rosca grove 2 polegadas. - Fornecimento e instalação de 30 suportes mão francesa reforçada com pintura vermelha e grampos de fixação inclusos. - Fornecimento e instalação de 2 placas de mangueira de hidrante 15x20cm, fotoluminescente e normatizada. - Fornecimento e instalação de 1 placas de hidrante de recalque 50x30cm. - Kit de buchas e parafusos de fixação.	R\$ 46.223,43
3	Cotação	Alarme de Incêndio - Fornecimento e instalação de central de alarme de incêndio 24v com baterias inclusas, ligada a rede elétrica mais próxima. - Fornecimento e instalação de 2 acionadores de alarme de incêndio convencional 24v. - Fornecimento e instalação de 2 sirenes áudio visual 24v. - Fornecimento e instalação de 13 detectores de fumaça/temperatura. - Fornecimento e instalação de 50 metros de corrugados e eletrodutos pvc ½ vermelho com acessórios para infraestrutura de passagem do cabo de alarme de incêndio. - Fornecimento e instalação de 150 metros de cabo alarme incêndio blindado antichama 4 vias 4x1mm. - Fornecimento e instalação de 5 placas de alarme de incêndio 15x20cm, fotoluminescente e normatizada. - Fornecimento e instalação de 1 placa de central alarme de incêndio 20x20cm, fotoluminescente e normatizada 2mm.	R\$ 13.600,00
4	Cotação	Placas de sinalização rota de fuga - Fornecimento e instalação de 03 placas de sinalização de rota de fuga, fotoluminescentes e normatizadas 2mm, dimensões conforme projeto.	R\$ 60,00
5	Cotação	Extintores - Fornecimento e instalação de 7 extintores modelo abc 8kg validade 1 ano. - Fornecimento e instalação de 19 placas de extintor 15x20cm fotoluminescentes e normatizadas, com agente extintor incluso.	R\$ 2.339,87
6	Cotação	Iluminação de emergência - Fornecimento e instalação de 08 luminárias de balizamento de saída 220v com ponto de tomada incluso ligado à rede elétrica mais próxima através de infraestrutura de sobrepor com eletrodutos pvc antichama ½ branco. - Fornecimento e instalação de 3 luminárias de emergência 30led 220v com ponto de tomada incluso ligado à rede elétrica mais próxima através de infraestrutura de sobrepor com eletrodutos pvc antichama ½ branco. - Fornecimento e instalação de 7 luminárias de emergência duplo farolete 1200 lumens 220v com ponto de tomada incluso ligado à rede elétrica mais próxima através de infraestrutura de sobrepor com eletrodutos pvc antichama ½ branco.	R\$ 6.016,05
7	Composição 01 SINAPI 07/26	Abrigo para bombas em alvenaria nas dimensões de 1,70mx1,70mx1,50m (CxLxH) sobre o piso acabado (radier), aplicação de chapisco interno e externo e aplicação de argamassa para revestimento reboco externo, fechamento do abrigo com porta metálica 0,7mx1,40m em chapa frisada com pintura e abertura superior gradeada para ventilação, acesso para cadeado de travamento com cadeado incluso, cobertura em telha metálica fixada em estrutura interna confeccionada em madeira travada na alvenaria.	R\$ 3.008,75
VALOR TOTAL			R\$ 81.496,91

São José do Ouro, 20 de agosto de 2026

CARLA RAGNINI
AGOSTINETTO:0255322
3056
Assinado de forma digital por
CARLA RAGNINI
AGOSTINETTO:02553223056
Dados: 2026.08.20 10:49:02 -03'00'
Carla Ragnini Agostinetto
Engenheira Civil
CREA SC/RS 1376396-6

VILMAR DE
BIASI:47134690091

Vilmar de Biasi
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
VILMAR DE BIASI:47134690091
Dados: 2026.08.20 13:23:49 -03'00'