

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	LCOMP02 08-2026	SINAPI 92258 MODIFICADA - INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA DE VÃO 14,35M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA	UN		500,13	528,84
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,174625	119,72	122,84
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,086399	233,70	236,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5193	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,25	27,35	29,13
Cotação	LCOT05 08-2026	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	12	1,49	1,49
Composição	LCOMP04 08-2026	SINAPI 94216 MODIFICADA - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM (SOMENTE FACE SUPERIOR E EPS), COM FACE SUPERIOR PRÉ PINTADA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2		133,46	133,92
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0021831	29,69	31,63
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,000976	30,74	32,68
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1089338	27,25	28,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1952328	23,48	24,83
Cotação	LCOT01 08-2026	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL COM PRÉ-PINTURA, FACE INFERIOR EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	M2	1,1456858	103,70	103,70
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	1,69	1,69
Composição	LCOMP03 08-2026	SINAPI 104314 MODIFICADA - TERÇAS EM PUE 14X40X75MM, #2,65MM, PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA.	KG		10,53	10,69
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0032	29,69	31,63
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0016	30,74	32,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0312693	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0583	27,35	29,13
Cotação	LCOT02 08-2026	PERFIL "U" ENRIJECIDO - # 2,65MM 15X40X75MM 6M - TERÇAS	KG	1	8,06	8,06
SINAPI-I	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0016155	0,00	0,00
Composição	LCOMP06 08-2026	SINAPI 94227 MODIFICADA - CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M		65,19	66,19
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0295556	29,69	31,63
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132137	30,74	32,68
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2491066	27,25	28,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3774144	23,48	24,83
SINAPI-I	1108	CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,05	27,36	27,36
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0594	291,89	291,89
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016098	79,61	79,61
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0083333	14,45	14,45
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0532258	36,25	36,25
Composição	LCOMP07 08-2026	SINAPI 100378 MODIFICADA - FABRICAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, VÃO DE 14,35M, EXCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA	KG		0,86	0,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00526395	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0189501	27,35	29,13
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0036533	59,98	59,98
Composição	LCOMP08 08-2026	SINAPI 94216 MODIFICADA - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM ALUZINCO TP-40, ESPESSURA 0,50MM, COR NATURAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2		67,35	67,81
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0021831	29,69	31,63
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,000976	30,74	32,68
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1089338	27,25	28,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1952328	23,48	24,83
Cotação	LCOT07 08-2026	TELHA NATURAL / TP-40 / ALZ 0.50	UN	1,1456858	46,00	46,00
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	1,69	1,69
Composição	LCOMP09 08-2026	SINAPI 100326 MODIFICADA - CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL TP-40, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO, E = 0,5 MM	UN		76,26	77,23
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0003134	29,69	31,63
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0003134	30,74	32,68
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3203978	27,25	28,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3222779	23,48	24,83
Cotação	LCOT08 08-2026	CUMEEIRA / TP-40 / ALZ 0.50 / NATURAL	UN	1,0931174	45,00	45,00
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6,36	1,69	1,69
Composição	LCOMP10 08-2026	SINAPI 89578 MODIFICADA - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM	M		24,73	24,98
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0758	28,13	29,90

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0758	24,26	25,72
SINAPI-I	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,042	2,34	2,34
SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0353	19,96	19,96

Composição	LCOMP11 08-2026	SINAPI 103339 MODIFICADA - ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2		133,29	136,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	28,14	29,88
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0102	740,82	755,81
SINAPI-I	37103	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	13,6	5,31	5,31
SINAPI-I	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	0,42	3,97	3,97

Composição	LCOMP12 08-2026	CAIXA DE AREIA 60 X 60 X 60 CM	UN		447,14	462,49
Composição	LCOMP11 08-2026	SINAPI 103339 MODIFICADA - ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	1,78	133,29	136,58
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	6,75	6,60	6,60
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,78	92,88	98,22

20/08/2026

Data

Responsável Técnico: LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CREA/CAU: RS SC209452-1

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:0346750806
5

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:03467508065
Dados: 2026.08.20 11:11:03 -03'00'